

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
8.27.	крило Б вертикалне и хоризонтална стаклена облога лифтовске конструкције $=3,0*8,35*2+2,1*(4,0+3,81+5,12+3,13)+3,0*2,09$ рукохват лифта Набавка и уградња рукохвата на панорамском лифту. Израђени су од инокс шупљих профила пречника Ø50mm. Рукохват се фиксира на висини од 114 цм од пода, преко металних конзола за стаклену облогу лифта, на растојању од 50 цм. Обрачун по м¹ изведене позиције.	м ²	90,10	36.000,00	3.243.456,00
8.28.	одбојник Набавка и уградња одбојника на панорамском лифту. Израђени су од инокс шупљих профила пречника Ø50mm. Одбојник се фиксира на висини од 114 цм од пода, преко металних конзола за стаклену облогу лифта, на растојању од 50 цм. Обрачун по м¹ изведене позиције.	м ¹	10,08	5.400,00	54.432,00
8.29.	стаклена ограда Набавка и уградња унутрашње ограде од сигурносног стакла, алуминијумског профила и рукохвата од инокса.	м ¹	10,08	5.400,00	54.432,00

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АxБ
	Ограда је висине 110цм и израђује се од алуминијумских профила по систему „ALUMIL 8200” (или слично). Овај систем подразумева доњи профил висине 113мм у који је укљештено стакло и горњи цевни профил Ø60mm од инокса који повезује стакла испуне у горњој зони и који истовремено служи и као рукохват. Уградња ограде је преко системских елемената и челичних анкера, у свему према препорукама произвођача. На степенишним крацима доњи профил прати стрмину степенишног крака (како је приказано на слици) и фиксира се на претходно постављене челичне дистанцере који су анкерисани у АБ степенишни крак (на свака 3-4 степеника). Сви алуминијумски и челични профили, елементи за везивање ограде и стакло морају да испуњавају прописане статичке захтеве (извођач је у обавези да спроведе претходну статичку проверу). Ограда је застакљена провидним сигурносним каљеним стаклом 10.10.1., димензија и облика датих у цртежима. Стакла поставити на међусобном удаљењу које препоручује произвођач. Све видне ивице финално постављених стакала испуне ограде морају бити строго вертикалне, без обзира на размеру пењања конкретног степенишног крака.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
8.30.	Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу приложених шема и провере свих димензија на градилишту, у складу са препорукама произвођача система. Сви архитектонски детаљи морају бити одобрени од стране аутора пројекта пре почетка израде оgrade. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима. Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене оgrade. крило Б ознака БО2а и БО4 у двоструком квадрату =22,72+39,12	м ¹	61,84	30.000,00	1.855.200,00
	стаклена ограда Набавка и уградња унутрашње оgrade од сигурносног стакла, са ношењем преко тачкастих носача типа спајдер и рукохвата од инокса. Ограда је израђена од провидног каљеног ламелираног сигурносног стакла 10.10.1 (односно оне дебљине коју покаже прорачун статичке стабилности, урађен од стране извођача). Димензије, облици и позиције стакала дати су на цртежу. Стакло се фиксира бочно за челичну конструкцију нове галерије / новог степеништа / нове пасареле преко инокс тачкастих носача типа спајдер, према распореду и растојањима на цртежу. Стакла поставити на међусобном удаљењу које препоручује произвођач.				

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
8.31.	Све видне ивице финално постављених стакала испуне оградe морају бити строго вертикалне, без обзира на размеру пењања конкретног степенишног крака. Горњи профил оградe је од цевног инокс профила Ø60mm који је континуалан и належе на стакло одозго. Овај профил уједно служи и као рукохват. Уградњу вршити у складу са радионичким детаљима које израђује извођач радова, на основу приложених шема и провере свих димензија на градилишту, у складу са препорукама произвођача система. Сви архитектонски детаљи морају бити одобрени од стране аутора пројекта пре почетка израде оградe. Извођач је дужан да достави атестну документацију усаглашену са EN стандардима. Обрачун по м¹ уграђене и финално обрађене оградe. крило Б ознака БО1а, БО3, БО5 и БО6 у двоструком квадрату =16,10+52,47+14,90+21,38	м ¹	104,85	30.000,00	3.145.500,00
	рукохвати				
	Набавка и уградња рукохвата. Рукохват од inox цевастог профила Ø50mm/2mm, који је фиксиран (заварен) за флаш од нерђајућег челика, који је постављен преко стубова оградe. Обрачун по м¹ уграђеног и финално обрађеног рукохвата. крило А ознака АР2а у двоструком квадрату крило Ц ознака ЦР1 у двоструком квадрату		9,9		
			6,15		
	укупно Пос 8.31.	м ¹	16,05	5.400,00	86.670,00